

龙口市兰高泵站工程输水管道管件采购项目补遗书 3

一、招标文件及合同补充内容如下：

“因兰高泵站工期安排比较紧，施工单位已提前进入场地做准备工作，只等防腐钢管进入场地即可施工。请各潜在投标单位提前做好防腐钢管的储备，以便中标后能够及时发货。中标单位要有足够的产能，保证每天至少 16 根（每根 12 米长）防腐钢管的供货能力。”

二、根据投标人提出的疑问，现答复如下：

问题 1：兰高泵站管道管件采购项目补遗书 01 中法兰标准执行 GB9119，是否是指法兰开孔及法兰厚度都按招标明细提供的压力等级执行？或者是法兰厚度按常规设计，法兰开孔标准按 GB9119 配套？

答复：法兰厚度按压力等级设计，法兰开孔标准按 GB9119 配套。

注：招标文件内容与本补遗书有不一致的，以本补遗书内容为准。