

分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市2024年小型水库维修项目玲珑镇罗山水库维修工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010102001001	挖一般石方	1. 运输方式:机械 2. 弃碴运距:自行考虑	m3	122.26			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 开挖方式:人工 2. 弃土运距:自行考虑	m3	16.20			
3	010103001001	回填方	1. 回填方式:人工	m3	9.00			
4	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥砖 2. 砂浆强度等级:M7.5 砂浆	m3	7.20			
5	011604001001	人工拆除水泥砂浆抹面		m2	445.00			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:1: 2.0水泥砂浆抹面（平面） 2. 厚度:2cm	m2	119.60			
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:1: 2.0水泥砂浆抹面（立面） 2. 厚度:2cm	m2	400.36			
8	010403003001	石墙	1. 石料种类、规格:旧料 2. 砂浆强度等级、配合比:干砌	m3	10.00			
9	010507007001	其他构件	1. 部位:闸板底 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.00			
10	01B001	右放水洞启闭机闸板更换		项	1.00			
11	01B002	启闭机拆除安装		项	1.00			
12	01B003	螺杆涂抹黄油		项	1.00			
13	01B004	空压机放水洞底部送风		台班	6.00			
		小计						
		合计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市2024年小型水库维修项目玲珑镇罗山水库维修工程

第2页 共4页

序号	编号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	R	3.91		
2	011707004001	二次搬运费	R	3.46		
3	011707005001	冬雨季施工增加费	R	4.35		
4	011707007001	已完工程及设备保护费	Z	1.10		
5	01B001	疫情防控措施费	R	3.98		
		合计				

单价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市2024年小型水库维修项目玲珑镇罗山水库维修工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		合 计						

规费、税金项目清单与计价表

项目名称：招远市2024年小型水库维修项目玲珑镇罗山水库维修工程

第4页 共4页

序号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目 (D1+D3)-疫情防控措施费	3.51	
1.1.2	环境保护费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目 (D1+D3)-疫情防控措施费	0.25	
1.1.3	文明施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目 (D1+D3)-疫情防控措施费	0.53	
1.1.4	临时设施费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目 (D1+D3)-疫情防控措施费	1.37	
1.2	社会保险费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目 (D1+D3)-疫情防控措施费	1.52	
1.5	建设项目工伤保险	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目 (D1+D3)-疫情防控措施费	0.105	
1.6	优质优价费用	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目 (D1+D3)-疫情防控措施费		
1.3	住房公积金	人工费	3.60	
2	增值税	分部分项+措施项目+其他项目+规费-不取税金项目 (D2+D3)	9.00	
	合 计			