

# 编 制 说 明

工程名称： 招远市农村生活污水资源化提升改造项目

一、工程内容：通过本项目建设，15 个已完成农村生活污水治理的行政村末端处理方式由收集池拉运模式改为就地处理利用模式，通过收集池增设“改良基质微生态净化池”，对污水进行终端处理，减少维护费用与拉运费用，处理后的污水可用于周边农灌、绿化等资源化利用，杜绝了拉运带来的溢流隐患，减少了拉运带来的财政负担，项目完成后，削减各类污染物总量 4.04 吨/年。

## 二、编制依据

（1）根据建设单位提供的由山东英群环境工程有限公司设计的施工图纸及施工现场；

（2）建筑工程工程量计算规范（GB 50857-2013）、山东省 2016 建筑、安装工程消耗量定额、山东省建设工程费用项目组成及计算规则、山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知。设备价格按市场价计入；

（3）材料预算价格依照《招远市 2024 年上半年政府投资工程材料参照价格表》及部分主材的市场调查价格。

（4）现行其它建筑工程预（结）算及清单编制有关规定。

分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-北周家村

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010201002001	铺设土工合成材料	1. :清理平整基层; 2. :铺设及锚固无纺布, 包括挖填锚固沟; 3. 无纺布规格:1.5米宽	m2	215.25			
2	031001006001	塑料管	1. :DN160UPVC透气管敷设	m	28.00			
3	031001006002	塑料管	1. :DN200波纹管	m	124.25			
4	010507006001	检水池	1. 混凝土强度等级:C30 2. 井盖规格、材质:1.7m*1.2m硅塑盖板 3. 井尺寸:1.5米*1米*2.8米	座	1.00			
5	010507006002	中转井	1. 混凝土强度等级:C30 2. 盖板材质、规格:直径1.1米圆形硅塑盖板, 内配人工钢格栅（做法见图纸设计） 3. 井盖、井圈材质及规格:C30砼井圈 4. 井尺寸:内径0.9米, 高度2.6米预制砼中转井	座	1.00			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. :1: 2.5防水砂浆抹灰15厚 2. 部位:检水池、中转井内外侧	m2	56.13			
7	011204003001	块料墙面	1. :检水池内外局部贴瓷砖（见图纸设计）	m2	26.65			
8	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填透气性土壤; 2. :泥炭土和沙壤土按照1: 1的比例混合;	m3	117.59			
9	01B001	黑子光化器	1. :布水管内安装; 2. :国外进口原光化剂纯度6n级;	个	20.00			
10	01B002	高活性微生物制剂、生物酶制剂		kg	43.50			
11	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土; 2. 挖土方式:机械开挖并自卸车外运; 3. 弃土运距:自行考虑;	m3	182.40			
12	010103001002	回填方		m3	24.81			

投标人: (盖章)  
法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)

编制日期: 2024/9/25

### 分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-北周家村

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	010404001001	垫层	1. :C15素砼垫层 2. 部位:围栏基础、中 转井、检水池	m3	1.56			
14	010401001001	砖基础	1. :M5.0水泥砂浆砌砖 灰砂砖基础 2. 部位:围栏基础	m3	12.14			
15	011201001002	墙面一般抹灰	1. :1：2.5水泥砂浆抹 灰15厚 2. 部位:围栏基础	m2	117.65			
16	011503003001	塑料栏杆	1. :PVC塑钢围栏, 高度1 米;	m	45.60			
17	050101009001	种植土回填	1. :黏土和炉渣按照1: 1的比例混合;	m3	22.00			
18	050102002001	栽植灌木	1. :小叶黄杨球, 0.3米 高 2. 养护期:2个月	株	31.00			
19	050102009001	栽植	1. 单位面积株数:15株/ 平方 2. :黑麦草和芦苇混种 3. 养护期:2个月	m2	73.00			
		合计						

### 总价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-北周家村

第3页 共7页

序号	编号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费				
2	011707004001	二次搬运费				
3	011707005001	冬雨季施工增加费				
4	011707007001	已完工程及设备保护费				
		合计				

### 单价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-北周家村

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011705001001	挖掘机进出场		台次	1.00			
		合 计						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-北周家村

第5页 共7页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
3.1	暂列金额	项	38800.00	
3.2	专业工程暂估价			
3.3	特殊项目暂估价	项		
3.4	计日工			
3.5	采购保管费			
3.6	其他检验试验费			
3.7	总承包服务费			
3.8	其他			
	合计		38800.00	

暂列金额明细表

项目名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-北周家村

第6页 共7页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	38800.00	
	合计		38800.00	



## 规费、税金项目清单与计价表

项目名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-北周家村

第7页 共7页

序号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.2	环境保护费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.3	文明施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.4	临时设施费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.2	社会保险费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.5	建设项目工伤保险	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.6	优质优价费用	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.3	住房公积金	人工费		
2	增值税	分部分项+措施项目+其他项目+规费-不取税金项目(D2+D3)		
	合 计			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-大董家村

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010201002001	铺设土工合成材料	1. :清理平整基层; 2. :铺设及锚固无纺布, 包括挖填锚固沟; 3. 无纺布规格:1.5米宽	m2	199.05			
2	031001006001	塑料管	1. :DN160UPVC透气管敷设	m	28.00			
3	031001006002	塑料管	1. :DN200波纹管	m	107.25			
4	010507006001	检水池	1. 混凝土强度等级:C30 2. 井盖规格、材质:1.7m*1.2m硅塑盖板 3. 井尺寸:1.5米*1米*2.8米	座	1.00			
5	010507006002	中转井	1. 混凝土强度等级:C30 2. 盖板材质、规格:直径1.1米圆形硅塑盖板, 内配人工钢格栅（做法见图纸设计） 3. 井盖、井圈材质及规格:C30砼井圈 4. 井尺寸:内径0.9米, 高度2.6米预制砼中转井	座	1.00			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. :1: 2.5防水砂浆抹灰15厚 2. 部位:检水池、中转井内外侧	m2	61.28			
7	011204003001	块料墙面	1. :检水池内外局部贴瓷砖（见图纸设计）	m2	30.22			
8	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填透气性土壤; 2. :泥炭土和沙壤土按照1: 1的比例混合;	m3	102.57			
9	01B001	黑子光化器	1. :布水管内安装; 2. :国外进口原光化剂纯度6n级;	个	20.00			
10	01B002	高活性微生物制剂、生物酶制剂		kg	43.11			
11	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土; 2. 挖土方式:机械开挖并自卸车外运; 3. 弃土运距:自行考虑;	m3	141.20			
12	010103001002	回填方		m3	22.37			

### 分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-大董家村

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	010404001001	垫层	1. :C15素砼垫层 2. 部位:围栏基础、中 转井、检水池	m3	1.20			
14	010401001001	砖基础	1. :M5.0水泥砂浆砌砖 灰砂砖基础 2. 部位:围栏基础	m3	11.08			
15	011201001002	墙面一般抹灰	1. :1：2.5水泥砂浆抹 灰15厚 2. 部位:围栏基础	m2	107.32			
16	011503003001	塑料栏杆	1. :PVC塑钢围栏,高度1 米;	m	41.60			
17	050101009001	种植土回填	1. :黏土和炉渣按照1： 1的比例混合;	m3	18.00			
18	050102002001	栽植灌木	1. :小叶黄杨球,0.3米 高 2. 养护期:2个月	株	23.00			
19	050102009001	栽植	1. 单位面积株数:15株/ 平方 2. :黑麦草和芦苇混种 3. 养护期:2个月	m2	58.50			
		合计						

### 总价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-大董家村

第3页 共5页

序号	编号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费				
2	011707004001	二次搬运费				
3	011707005001	冬雨季施工增加费				
4	011707007001	已完工程及设备保护费				
		合计				

### 单价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-大董家村

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011705001001	挖掘机进出场		台次	1.00			
		合 计						

## 规费、税金项目清单与计价表

项目名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-大董家村

第5页 共5页

序号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.2	环境保护费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.3	文明施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.4	临时设施费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.2	社会保险费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.5	建设项目工伤保险	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.6	优质优价费用	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.3	住房公积金	人工费		
2	增值税	分部分项+措施项目+其他项目+规费-不取税金项目(D2+D3)		
	合 计			



分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-大吴家村

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010201002001	铺设土工合成材料	1. :清理平整基层; 2. :铺设及锚固无纺布, 包括挖填锚固沟; 3. 无纺布规格:1.5米宽	m2	273.03			
2	031001006001	塑料管	1. :DN160UPVC透气管敷设	m	28.00			
3	031001006002	塑料管	1. :DN200波纹管	m	124.25			
4	010507006001	检水池	1. 混凝土强度等级:C30 2. 井盖规格、材质:1.7m*1.2m硅塑盖板 3. 井尺寸:1.5米*1米*2.8米	座	1.00			
5	010507006002	中转井	1. 混凝土强度等级:C30 2. 盖板材质、规格:直径1.1米圆形硅塑盖板, 内配人工钢格栅（做法见图纸设计） 3. 井盖、井圈材质及规格:C30砼井圈 4. 井尺寸:内径0.9米, 高度2.6米预制砼中转井	座	1.00			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. :1: 2.5防水砂浆抹灰15厚 2. 部位:检水池、中转井内外侧	m2	61.28			
7	011204003001	块料墙面	1. :检水池内外局部贴瓷砖（见图纸设计）	m2	30.22			
8	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填透气性土壤; 2. :泥炭土和沙壤土按照1: 1的比例混合;	m3	117.59			
9	01B001	黑子光化器	1. :布水管内安装; 2. :国外进口原光化剂纯度6n级;	个	20.00			
10	01B002	高活性微生物制剂、生物酶制剂		kg	45.90			
11	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土; 2. 挖土方式:机械开挖并自卸车外运; 3. 弃土运距:自行考虑;	m3	182.40			
12	010103001002	回填方		m3	24.81			

投标人: (盖章)  
法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)

编制日期: 2024/9/25

### 分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-大吴家村

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	010404001001	垫层	1. :C15素砼垫层 2. 部位:围栏基础、中 转井、检水池	m3	1.31			
14	010401001001	砖基础	1. :M5.0水泥砂浆砌砖 灰砂砖基础 2. 部位:围栏基础	m3	12.14			
15	011201001002	墙面一般抹灰	1. :1：2.5水泥砂浆抹 灰15厚 2. 部位:围栏基础	m2	117.65			
16	011503003001	塑料栏杆	1. :PVC塑钢围栏,高度1 米;	m	45.60			
17	050101009001	种植土回填	1. :黏土和炉渣按照1： 1的比例混合;	m3	22.00			
18	050102002001	栽植灌木	1. :小叶黄杨球,0.3米 高 2. 养护期:2个月	株	31.00			
19	050102009001	栽植	1. 单位面积株数:15株/ 平方 2. :黑麦草和芦苇混种 3. 养护期:2个月	m2	74.50			
		合计						

### 总价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-大吴家村

第3页 共5页

序号	编号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费				
2	011707004001	二次搬运费				
3	011707005001	冬雨季施工增加费				
4	011707007001	已完工程及设备保护费				
		合计				

### 单价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-大吴家村

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011705001001	挖掘机进出场		台次	1.00			
		合 计						

## 规费、税金项目清单与计价表

项目名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-大吴家村

第5页 共5页

序号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.2	环境保护费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.3	文明施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.4	临时设施费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.2	社会保险费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.5	建设项目工伤保险	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.6	优质优价费用	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.3	住房公积金	人工费		
2	增值税	分部分项+措施项目+其他项目+规费-不取税金项目(D2+D3)		
	合 计			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-韩家村

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010201002001	铺设土工合成材料	1.：清理平整基层； 2.：铺设及锚固无纺布，包括挖填锚固沟； 3. 无纺布规格:1.5米宽	m2	199.05			
2	031001006001	塑料管	1.：DN160UPVC透气管敷设	m	28.00			
3	031001006002	塑料管	1.：DN200波纹管	m	107.25			
4	010507006001	检水池	1. 混凝土强度等级:C30 2. 井盖规格、材质:1.7m*1.2m硅塑盖板 3. 井尺寸:1.5米*1米*2.8米	座	1.00			
5	010507006002	中转井	1. 混凝土强度等级:C30 2. 盖板材质、规格:直径1.1米圆形硅塑盖板，内配人工钢格栅（做法见图纸设计） 3. 井盖、井圈材质及规格:C30砼井圈 4. 井尺寸:内径0.9米，高度2.6米预制砼中转井	座	1.00			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1.：1：2.5防水砂浆抹灰15厚 2. 部位:检水池、中转井内外侧	m2	61.28			
7	011204003001	块料墙面	1.：检水池内外局部贴瓷砖（见图纸设计）	m2	30.22			
8	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填透气性土壤； 2.：泥炭土和沙壤土按照1：1的比例混合；	m3	102.57			
9	01B001	黑子光化器	1.：布水管内安装； 2.：国外进口原光化剂纯度6n级；	个	20.00			
10	01B002	高活性微生物制剂、生物酶制剂		kg	43.11			
11	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土； 2. 挖土方式:机械开挖并自卸车外运； 3. 弃土运距:自行考虑；	m3	141.20			
12	010103001002	回填方		m3	22.37			

投标人：(盖章)  
法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

编制日期：2024/9/25



## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-韩家村

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	010404001001	垫层	1. :C15素砼垫层 2. 部位:围栏基础、中 转井、检水池	m3	1.20			
14	010401001001	砖基础	1. :M5.0水泥砂浆砌砖 灰砂砖基础 2. 部位:围栏基础	m3	11.08			
15	011201001002	墙面一般抹灰	1. :1: 2.5水泥砂浆抹 灰15厚 2. 部位:围栏基础	m2	107.32			
16	011503003001	塑料栏杆	1. :PVC塑钢围栏, 高度1 米;	m	41.60			
17	050101009001	种植土回填	1. :黏土和炉渣按照1: 1的比例混合;	m3	18.00			
18	050102002001	栽植灌木	1. :小叶黄杨球, 0.3米 高 2. 养护期:2个月	株	23.00			
19	050102009001	栽植	1. 单位面积株数:15株/ 平方 2. :黑麦草和芦苇混种 3. 养护期:2个月	m2	58.50			
		合计						

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-韩家村

第3页 共5页

序号	编号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费				
2	011707004001	二次搬运费				
3	011707005001	冬雨季施工增加费				
4	011707007001	已完工程及设备保护费				
		合计				

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-韩家村

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011705001001	挖掘机进出场		台次	1.00			
		合 计						

## 规费、税金项目清单与计价表

项目名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-韩家村

第5页 共5页

序号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.2	环境保护费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.3	文明施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.4	临时设施费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.2	社会保险费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.5	建设项目工伤保险	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.6	优质优价费用	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.3	住房公积金	人工费		
2	增值税	分部分项+措施项目+其他项目+规费-不取税金项目(D2+D3)		
	合 计			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-庙西村

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010201002001	铺设土工合成材料	1. :清理平整基层; 2. :铺设及锚固无纺布, 包括挖填锚固沟; 3. 无纺布规格:1. 5米宽	m2	340.46			
2	031001006001	塑料管	1. :DN160UPVC透气管敷设	m	28.00			
3	031001006002	塑料管	1. :DN200波纹管	m	137.28			
4	010507006001	检水池	1. 混凝土强度等级:C30 2. 井盖规格、材质:1. 7m*1. 2m硅塑盖板 3. 井尺寸:1. 5米*1米*2. 8米	座	1.00			
5	010507006002	中转井	1. 混凝土强度等级:C30 2. 盖板材质、规格:直径1. 1米圆形硅塑盖板, 内配人工钢格栅（做法见图纸设计） 3. 井盖、井圈材质及规格:C30砼井圈 4. 井尺寸:内径0. 9米, 高度2. 6米预制砼中转井	座	1.00			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. :1: 2. 5防水砂浆抹灰15厚 2. 部位:检水池、中转井内外侧	m2	61.28			
7	011204003001	块料墙面	1. :检水池内外局部贴瓷砖（见图纸设计）	m2	30.22			
8	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填透气性土壤; 2. :泥炭土和沙壤土按照1: 1的比例混合;	m3	144.92			
9	01B001	黑子光化器	1. :布水管内安装; 2. :国外进口原光化剂纯度6n级;	个	20.00			
10	01B002	高活性微生物制剂、生物酶制剂		kg	50.94			
11	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土; 2. 挖土方式:机械开挖并自卸车外运; 3. 弃土运距:自行考虑;	m3	202.79			
12	010103001002	回填方		m3	25.62			

投标人：(盖章)  
法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

编制日期：2024/9/25

分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-庙西村

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	010404001001	垫层	1. :C15素砼垫层 2. 部位:围栏基础、中 转井、检水池	m3	1.35			
14	010401001001	砖基础	1. :M5.0水泥砂浆砌砖 灰砂砖基础 2. 部位:围栏基础	m3	12.50			
15	011201001002	墙面一般抹灰	1. :1：2.5水泥砂浆抹 灰15厚 2. 部位:围栏基础	m2	115.42			
16	011503003001	塑料栏杆	1. :PVC塑钢围栏, 高度1 米;	m	46.92			
17	050101009001	种植土回填	1. :黏土和炉渣按照1： 1的比例混合;	m3	25.97			
18	050102002001	栽植灌木	1. :小叶黄杨球, 0.3米 高 2. 养护期:2个月	株	31.00			
19	050102009001	栽植	1. 单位面积株数:15株/ 平方 2. :黑麦草和芦苇混种 3. 养护期:2个月	m2	84.40			
		合计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-庙西村

第3页 共5页

序号	编号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费				
2	011707004001	二次搬运费				
3	011707005001	冬雨季施工增加费				
4	011707007001	已完工程及设备保护费				
		合计				

单价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-庙西村

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011705001001	挖掘机进出场		台次	1.00			
		合 计						



# 规费、税金项目清单与计价表

项目名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-庙西村

第5页 共5页

序号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.2	环境保护费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.3	文明施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.4	临时设施费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.2	社会保险费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.5	建设项目工伤保险	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.6	优质优价费用	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.3	住房公积金	人工费		
2	增值税	分部分项+措施项目+其他项目+规费-不取税金项目(D2+D3)		
	合 计			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-南冯家村

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010201002001	铺设土工合成材料	1. :清理平整基层; 2. :铺设及锚固无纺布, 包括挖填锚固沟; 3. 无纺布规格:1.5米宽	m2	199.05			
2	031001006001	塑料管	1. :DN160UPVC透气管敷设	m	28.00			
3	031001006002	塑料管	1. :DN200波纹管	m	107.25			
4	010507006001	检水池	1. 混凝土强度等级:C30 2. 井盖规格、材质:1.7m*1.2m硅塑盖板 3. 井尺寸:1.5米*1米*2.8米	座	1.00			
5	010507006002	中转井	1. 混凝土强度等级:C30 2. 盖板材质、规格:直径1.1米圆形硅塑盖板, 内配人工钢格栅（做法见图纸设计） 3. 井盖、井圈材质及规格:C30砼井圈 4. 井尺寸:内径0.9米, 高度2.6米预制砼中转井	座	1.00			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. :1: 2.5防水砂浆抹灰15厚 2. 部位:检水池、中转井内外侧	m2	61.28			
7	011204003001	块料墙面	1. :检水池内外局部贴瓷砖（见图纸设计）	m2	30.22			
8	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填透气性土壤; 2. :泥炭土和沙壤土按照1: 1的比例混合;	m3	102.57			
9	01B001	黑子光化器	1. :布水管内安装; 2. :国外进口原光化剂纯度6n级;	个	20.00			
10	01B002	高活性微生物制剂、生物酶制剂		kg	45.11			
11	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土; 2. 挖土方式:机械开挖并自卸车外运; 3. 弃土运距:自行考虑;	m3	141.20			
12	010103001002	回填方		m3	22.37			

投标人：(盖章)  
法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

编制日期：2024/9/25

分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-南冯家村

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	010404001001	垫层	1. :C15素砼垫层 2. 部位:围栏基础、中 转井、检水池	m3	1.20			
14	010401001001	砖基础	1. :M5.0水泥砂浆砌砖 灰砂砖基础 2. 部位:围栏基础	m3	11.08			
15	011201001002	墙面一般抹灰	1. :1: 2.5水泥砂浆抹 灰15厚 2. 部位:围栏基础	m2	107.32			
16	011503003001	塑料栏杆	1. :PVC塑钢围栏, 高度1 米;	m	41.60			
17	050101009001	种植土回填	1. :黏土和炉渣按照1: 1的比例混合;	m3	18.00			
18	050102002001	栽植灌木	1. :小叶黄杨球, 0.3米 高 2. 养护期:2个月	株	23.00			
19	050102009001	栽植	1. 单位面积株数:15株/ 平方 2. :黑麦草和芦苇混种 3. 养护期:2个月	m2	58.50			
		合计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-南冯家村

第3页 共5页

序号	编号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费				
2	011707004001	二次搬运费				
3	011707005001	冬雨季施工增加费				
4	011707007001	已完工程及设备保护费				
		合计				

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-南冯家村

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011705001001	挖掘机进出场		台次	1.00			
		合 计						

## 规费、税金项目清单与计价表

项目名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-南冯家村

第5页 共5页

序号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.2	环境保护费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.3	文明施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.4	临时设施费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.2	社会保险费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.5	建设项目工伤保险	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.6	优质优价费用	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.3	住房公积金	人工费		
2	增值税	分部分项+措施项目+其他项目+规费-不取税金项目(D2+D3)		
	合 计			



分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-年头宋家村

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010201002001	铺设土工合成材料	1. :清理平整基层; 2. :铺设及锚固无纺布, 包括挖填锚固沟; 3. 无纺布规格:1. 5米宽	m2	322.20			
2	031001006001	塑料管	1. :DN160UPVC透气管敷设	m	43.20			
3	031001006002	塑料管	1. :DN200波纹管	m	186.86			
4	010507006001	检水池	1. 混凝土强度等级:C30 2. 井盖规格、材质:1. 7m*1. 2m硅塑盖板 3. 井尺寸:1. 5米*1米*2. 8米	座	1.00			
5	010507006002	中转井	1. 混凝土强度等级:C30 2. 盖板材质、规格:直径1. 1米圆形硅塑盖板, 内配人工钢格栅 (做法见图纸设计) 3. 井盖、井圈材质及规格:C30砼井圈 4. 井尺寸:内径0. 9米, 高度2. 6米预制砼中转井	座	1.00			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. :1: 2. 5防水砂浆抹灰15厚 2. 部位:检水池、中转井内外侧	m2	61.28			
7	011204003001	块料墙面	1. :检水池内外局部贴瓷砖 (见图纸设计)	m2	30.22			
8	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填透气性土壤; 2. :泥炭土和沙壤土按照1: 1的比例混合;	m3	164.12			
9	01B001	黑子光化器	1. :布水管内安装; 2. :国外进口原光化剂纯度6n级;	个	30.00			
10	01B002	高活性微生物制剂、生物酶制剂		kg	42.97			
11	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土; 2. 挖土方式:机械开挖并自卸车外运; 3. 弃土运距:自行考虑;	m3	260.68			
12	010103001002	回填方		m3	28.47			

投标人：(盖章)  
法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

编制日期：2024/9/25

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-年头宋家村

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	010404001001	垫层	1. :C15素砼垫层 2. 部位:围栏基础、中 转井、检水池	m3	1.48			
14	010401001001	砖基础	1. :M5.0水泥砂浆砌砖 灰砂砖砖基础 2. 部位:围栏基础	m3	13.76			
15	011201001002	墙面一般抹灰	1. :1: 2.5水泥砂浆抹 灰15厚 2. 部位:围栏基础	m2	126.94			
16	011503003001	塑料栏杆	1. :PVC塑钢围栏, 高度1 米;	m	51.60			
17	050101009001	种植土回填	1. :黏土和炉渣按照1: 1的比例混合;	m3	30.40			
18	050102002001	栽植灌木	1. :小叶黄杨球, 0.3米 高 2. 养护期:2个月	株	44.00			
19	050102009001	栽植	1. 单位面积株数:15株/ 平方 2. :黑麦草和芦苇混种 3. 养护期:2个月	m2	106.00			
		合计						

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-年头宋家村

第3页 共5页

序号	编号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费				
2	011707004001	二次搬运费				
3	011707005001	冬雨季施工增加费				
4	011707007001	已完工程及设备保护费				
		合计				

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-年头宋家村

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011705001001	挖掘机进出场		台次	1.00			
		合 计						

规费、税金项目清单与计价表

项目名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-年头宋家村

第5页 共5页

序号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.2	环境保护费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.3	文明施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.4	临时设施费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.2	社会保险费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.5	建设项目工伤保险	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.6	优质优价费用	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.3	住房公积金	人工费		
2	增值税	分部分项+措施项目+其他项目+规费-不取税金项目(D2+D3)		
	合 计			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-山上隋家村

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010201002001	铺设土工合成材料	1.：清理平整基层； 2.：铺设及锚固无纺布，包括挖填锚固沟； 3. 无纺布规格:1.5米宽	m2	340.46			
2	031001006001	塑料管	1.：DN160UPVC透气管敷设	m	28.00			
3	031001006002	塑料管	1.：DN200波纹管	m	137.28			
4	010507006001	检水池	1. 混凝土强度等级:C30 2. 井盖规格、材质:1.7m*1.2m硅塑盖板 3. 井尺寸:1.5米*1米*2.8米	座	1.00			
5	010507006002	中转井	1. 混凝土强度等级:C30 2. 盖板材质、规格:直径1.1米圆形硅塑盖板，内配人工钢格栅（做法见图纸设计） 3. 井盖、井圈材质及规格:C30砼井圈 4. 井尺寸:内径0.9米，高度2.6米预制砼中转井	座	1.00			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1.：1：2.5防水砂浆抹灰15厚 2. 部位:检水池、中转井内外侧	m2	61.28			
7	011204003001	块料墙面	1.：检水池内外局部贴瓷砖（见图纸设计）	m2	30.22			
8	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填透气性土壤； 2.：泥炭土和沙壤土按照1：1的比例混合；	m3	144.92			
9	01B001	黑子光化器	1.：布水管内安装； 2.：国外进口原光化剂纯度6n级；	个	20.00			
10	01B002	高活性微生物制剂、生物酶制剂		kg	51.94			
11	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土； 2. 挖土方式:机械开挖并自卸车外运； 3. 弃土运距:自行考虑；	m3	202.79			
12	010103001002	回填方		m3	25.62			

投标人：(盖章)  
法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

编制日期：2024/9/25



## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-山上隋家村

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	010404001001	垫层	1. :C15素砼垫层 2. 部位:围栏基础、中 转井、检水池	m3	1.35			
14	010401001001	砖基础	1. :M5.0水泥砂浆砌砖 灰砂砖基础 2. 部位:围栏基础	m3	12.50			
15	011201001002	墙面一般抹灰	1. :1: 2.5水泥砂浆抹 灰15厚 2. 部位:围栏基础	m2	115.42			
16	011503003001	塑料栏杆	1. :PVC塑钢围栏, 高度1 米;	m	46.92			
17	050101009001	种植土回填	1. :黏土和炉渣按照1: 1的比例混合;	m3	25.97			
18	050102002001	栽植灌木	1. :小叶黄杨球, 0.3米 高 2. 养护期:2个月	株	31.00			
19	050102009001	栽植	1. 单位面积株数:15株/ 平方 2. :黑麦草和芦苇混种 3. 养护期:2个月	m2	84.40			
		合计						

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-山上隋家村

第3页 共5页

序号	编号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费				
2	011707004001	二次搬运费				
3	011707005001	冬雨季施工增加费				
4	011707007001	已完工程及设备保护费				
		合计				

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-山上隋家村

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011705001001	挖掘机进出场		台次	1.00			
		合 计						

## 规费、税金项目清单与计价表

项目名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-山上隋家村

第5页 共5页

序号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.2	环境保护费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.3	文明施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.4	临时设施费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.2	社会保险费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.5	建设项目工伤保险	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.6	优质优价费用	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.3	住房公积金	人工费		
2	增值税	分部分项+措施项目+其他项目+规费-不取税金项目(D2+D3)		
	合 计			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-唐埠曲家村

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010201002001	铺设土工合成材料	1. :清理平整基层; 2. :铺设及锚固无纺布, 包括挖填锚固沟; 3. 无纺布规格:1. 5米宽	m2	345.20			
2	031001006001	塑料管	1. :DN160UPVC透气管敷设	m	43.20			
3	031001006002	塑料管	1. :DN200波纹管	m	137.20			
4	010507006001	检水池	1. 混凝土强度等级:C30 2. 井盖规格、材质:1. 7m*1. 2m硅塑盖板 3. 井尺寸:1. 5米*1米*2. 8米	座	1.00			
5	010507006002	中转井	1. 混凝土强度等级:C30 2. 盖板材质、规格:直径1. 1米圆形硅塑盖板, 内配人工钢格栅（做法见图纸设计） 3. 井盖、井圈材质及规格:C30砼井圈 4. 井尺寸:内径0. 9米, 高度2. 6米预制砼中转井	座	1.00			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. :1: 2. 5防水砂浆抹灰15厚 2. 部位:检水池、中转井内外侧	m2	61.28			
7	011204003001	块料墙面	1. :检水池内外局部贴瓷砖（见图纸设计）	m2	30.22			
8	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填透气性土壤; 2. :泥炭土和沙壤土按照1: 1的比例混合;	m3	198.40			
9	01B001	黑子光化器	1. :布水管内安装; 2. :国外进口原光化剂纯度6n级;	个	30.00			
10	01B002	高活性微生物制剂、生物酶制剂		kg	45.95			
11	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土; 2. 挖土方式:机械开挖并自卸车外运; 3. 弃土运距:自行考虑;	m3	285.40			
12	010103001002	回填方		m3	30.30			

投标人：(盖章)  
法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

编制日期：2024/9/25

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-唐埠曲家村

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	010404001001	垫层	1. :C15素砼垫层 2. 部位:围栏基础、中 转井、检水池	m3	1.57			
14	010401001001	砖基础	1. :M5.0水泥砂浆砌砖 灰砂砖基础 2. 部位:围栏基础	m3	14.55			
15	011201001002	墙面一般抹灰	1. :1: 2.5水泥砂浆抹 灰15厚 2. 部位:围栏基础	m2	134.30			
16	011503003001	塑料栏杆	1. :PVC塑钢围栏, 高度1 米;	m	54.60			
17	050101009001	种植土回填	1. :黏土和炉渣按照1: 1的比例混合;	m3	28.00			
18	050102002001	栽植灌木	1. :小叶黄杨球, 0.3米 高 2. 养护期:2个月	株	44.00			
19	050102009001	栽植	1. 单位面积株数:15株/ 平方 2. :黑麦草和芦苇混种 3. 养护期:2个月	m2	118.00			
		合计						

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-唐埠曲家村

第3页 共5页

序号	编号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费				
2	011707004001	二次搬运费				
3	011707005001	冬雨季施工增加费				
4	011707007001	已完工程及设备保护费				
		合计				

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-唐埠曲家村

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011705001001	挖掘机进出场		台次	1.00			
		合 计						



## 规费、税金项目清单与计价表

项目名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-唐埠曲家村

第5页 共5页

序号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.2	环境保护费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.3	文明施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.4	临时设施费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.2	社会保险费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.5	建设项目工伤保险	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.6	优质优价费用	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.3	住房公积金	人工费		
2	增值税	分部分项+措施项目+其他项目+规费-不取税金项目(D2+D3)		
	合 计			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-汪家院村

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010201002001	铺设土工合成材料	1.：清理平整基层； 2.：铺设及锚固无纺布，包括挖填锚固沟； 3. 无纺布规格:1.5米宽	m2	365.35			
2	031001006001	塑料管	1.：DN160UPVC透气管敷设	m	43.20			
3	031001006002	塑料管	1.：DN200波纹管	m	186.86			
4	010507006001	检水池	1. 混凝土强度等级:C30 2. 井盖规格、材质:1.7m*1.2m硅塑盖板 3. 井尺寸:1.5米*1米*2.8米	座	1.00			
5	010507006002	中转井	1. 混凝土强度等级:C30 2. 盖板材质、规格:直径1.1米圆形硅塑盖板，内配人工钢格栅（做法见图纸设计） 3. 井盖、井圈材质及规格:C30砼井圈 4. 井尺寸:内径0.9米，高度2.6米预制砼中转井	座	1.00			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1.：1：2.5防水砂浆抹灰15厚 2. 部位:检水池、中转井内外侧	m2	61.28			
7	011204003001	块料墙面	1.：检水池内外局部贴瓷砖（见图纸设计）	m2	30.22			
8	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填透气性土壤； 2.：泥炭土和沙壤土按照1：1的比例混合；	m3	164.12			
9	01B001	黑子光化器	1.：布水管内安装； 2.：国外进口原光化剂纯度6n级；	个	30.00			
10	01B002	高活性微生物制剂、生物酶制剂		kg	47.97			
11	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土； 2. 挖土方式:机械开挖并自卸车外运； 3. 弃土运距:自行考虑；	m3	260.28			
12	010103001002	回填方		m3	28.47			

投标人：(盖章)  
法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

编制日期：2024/9/25

分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-汪家院村

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	010404001001	垫层	1. :C15素砼垫层 2. 部位:围栏基础、中 转井、检水池	m3	1.48			
14	010401001001	砖基础	1. :M5.0水泥砂浆砌砖 灰砂砖基础 2. 部位:围栏基础	m3	19.18			
15	011201001002	墙面一般抹灰	1. :1：2.5水泥砂浆抹 灰15厚 2. 部位:围栏基础	m2	116.94			
16	011503003001	塑料栏杆	1. :PVC塑钢围栏, 高度1 米;	m	51.60			
17	050101009001	种植土回填	1. :黏土和炉渣按照1: 1的比例混合;	m3	28.40			
18	050102002001	栽植灌木	1. :小叶黄杨球, 0.3米 高 2. 养护期:2个月	株	44.00			
19	050102009001	栽植	1. 单位面积株数:15株/ 平方 2. :黑麦草和芦苇混种 3. 养护期:2个月	m2	103.07			
		合计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-汪家院村

第3页 共5页

序号	编号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费				
2	011707004001	二次搬运费				
3	011707005001	冬雨季施工增加费				
4	011707007001	已完工程及设备保护费				
		合计				

单价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-汪家院村

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011705001001	挖掘机进出场		台次	1.00			
		合 计						

## 规费、税金项目清单与计价表

项目名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-汪家院村

第5页 共5页

序号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.2	环境保护费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.3	文明施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.4	临时设施费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.2	社会保险费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.5	建设项目工伤保险	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.6	优质优价费用	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.3	住房公积金	人工费		
2	增值税	分部分项+措施项目+其他项目+规费-不取税金项目(D2+D3)		
	合 计			



分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-五截村

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010201002001	铺设土工合成材料	1. :清理平整基层； 2. :铺设及锚固无纺布，包括挖填锚固沟； 3. 无纺布规格:1.5米宽	m2	340.46			
2	031001006001	塑料管	1. :DN160UPVC透气管敷设	m	28.00			
3	031001006002	塑料管	1. :DN200波纹管	m	137.28			
4	010507006001	检水池	1. 混凝土强度等级:C30 2. 井盖规格、材质:1.7m*1.2m硅塑盖板 3. 井尺寸:1.5米*1米*2.8米	座	1.00			
5	010507006002	中转井	1. 混凝土强度等级:C30 2. 盖板材质、规格:直径1.1米圆形硅塑盖板，内配人工钢格栅（做法见图纸设计） 3. 井盖、井圈材质及规格:C30砼井圈 4. 井尺寸:内径0.9米，高度2.6米预制砼中转井	座	1.00			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. :1: 2.5防水砂浆抹灰15厚 2. 部位:检水池、中转井内外侧	m2	61.28			
7	011204003001	块料墙面	1. :检水池内外局部贴瓷砖（见图纸设计）	m2	30.22			
8	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填透气性土壤； 2. :泥炭土和沙壤土按照1: 1的比例混合；	m3	144.92			
9	01B001	黑子光化器	1. :布水管内安装； 2. :国外进口原光化剂纯度6n级；	个	20.00			
10	01B002	高活性微生物制剂、生物酶制剂		kg	55.94			
11	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土； 2. 挖土方式:机械开挖并自卸车外运； 3. 弃土运距:自行考虑；	m3	202.79			
12	010103001002	回填方		m3	25.62			

投标人：(盖章)  
法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

编制日期：2024/9/25

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-五截村

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	010404001001	垫层	1. :C15素砼垫层 2. 部位:围栏基础、中 转井、检水池	m3	1.35			
14	010401001001	砖基础	1. :M5.0水泥砂浆砌砖 灰砂砖基础 2. 部位:围栏基础	m3	12.50			
15	011201001002	墙面一般抹灰	1. :1: 2.5水泥砂浆抹 灰15厚 2. 部位:围栏基础	m2	105.42			
16	011503003001	塑料栏杆	1. :PVC塑钢围栏, 高度1 米;	m	46.92			
17	050101009001	种植土回填	1. :黏土和炉渣按照1: 1的比例混合;	m3	26.97			
18	050102002001	栽植灌木	1. :小叶黄杨球, 0.3米 高 2. 养护期:2个月	株	31.00			
19	050102009001	栽植	1. 单位面积株数:15株/ 平方 2. :黑麦草和芦苇混种 3. 养护期:2个月	m2	84.40			
		合计						

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-五截村

第3页 共5页

序号	编号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费				
2	011707004001	二次搬运费				
3	011707005001	冬雨季施工增加费				
4	011707007001	已完工程及设备保护费				
		合计				

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-五截村

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011705001001	挖掘机进出场		台次	1.00			
		合 计						

## 规费、税金项目清单与计价表

项目名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-五截村

第5页 共5页

序号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.2	环境保护费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.3	文明施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.4	临时设施费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.2	社会保险费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.5	建设项目工伤保险	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.6	优质优价费用	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.3	住房公积金	人工费		
2	增值税	分部分项+措施项目+其他项目+规费-不取税金项目(D2+D3)		
	合 计			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-西疃补村

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010201002001	铺设土工合成材料	1. :清理平整基层; 2. :铺设及锚固无纺布, 包括挖填锚固沟; 3. 无纺布规格:1. 5米宽	m2	199.05			
2	031001006001	塑料管	1. :DN160UPVC透气管敷设	m	28.00			
3	031001006002	塑料管	1. :DN200波纹管	m	107.25			
4	010507006001	检水池	1. 混凝土强度等级:C30 2. 井盖规格、材质:1. 7m*1. 2m硅塑盖板 3. 井尺寸:1. 5米*1米*2. 8米	座	1.00			
5	010507006002	中转井	1. 混凝土强度等级:C30 2. 盖板材质、规格:直径1. 1米圆形硅塑盖板, 内配人工钢格栅（做法见图纸设计） 3. 井盖、井圈材质及规格:C30砼井圈 4. 井尺寸:内径0. 9米, 高度2. 6米预制砼中转井	座	1.00			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. :1: 2. 5防水砂浆抹灰15厚 2. 部位:检水池、中转井内外侧	m2	61.28			
7	011204003001	块料墙面	1. :检水池内外局部贴瓷砖（见图纸设计）	m2	30.22			
8	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填透气性土壤; 2. :泥炭土和沙壤土按照1: 1的比例混合;	m3	102.57			
9	01B001	黑子光化器	1. :布水管内安装; 2. :国外进口原光化剂纯度6n级;	个	20.00			
10	01B002	高活性微生物制剂、生物酶制剂		kg	45.11			
11	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土; 2. 挖土方式:机械开挖并自卸车外运; 3. 弃土运距:自行考虑;	m3	141.20			
12	010103001002	回填方		m3	22.37			

投标人：(盖章)  
法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

编制日期：2024/9/25



分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-西疃补村

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	010404001001	垫层	1. :C15素砼垫层 2. 部位:围栏基础、中 转井、检水池	m3	1.20			
14	010401001001	砖基础	1. :M5.0水泥砂浆砌砖 灰砂砖基础 2. 部位:围栏基础	m3	11.08			
15	011201001002	墙面一般抹灰	1. :1：2.5水泥砂浆抹 灰15厚 2. 部位:围栏基础	m2	97.32			
16	011503003001	塑料栏杆	1. :PVC塑钢围栏,高度1 米;	m	41.60			
17	050101009001	种植土回填	1. :黏土和炉渣按照1： 1的比例混合;	m3	18.00			
18	050102002001	栽植灌木	1. :小叶黄杨球,0.3米 高 2. 养护期:2个月	株	23.00			
19	050102009001	栽植	1. 单位面积株数:15株/ 平方 2. :黑麦草和芦苇混种 3. 养护期:2个月	m2	58.50			
		合计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-西疃补村

第3页 共5页

序号	编号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费				
2	011707004001	二次搬运费				
3	011707005001	冬雨季施工增加费				
4	011707007001	已完工程及设备保护费				
		合计				

单价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-西疃补村

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	011705001001	挖掘机进出场		台次	1.00			
		合 计						

## 规费、税金项目清单与计价表

项目名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-西疃补村

第5页 共5页

序号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.2	环境保护费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.3	文明施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.4	临时设施费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.2	社会保险费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.5	建设项目工伤保险	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.6	优质优价费用	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.3	住房公积金	人工费		
2	增值税	分部分项+措施项目+其他项目+规费-不取税金项目(D2+D3)		
	合 计			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-下刘家村

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010201002001	铺设土工合成材料	1.：清理平整基层； 2.：铺设及锚固无纺布，包括挖填锚固沟； 3. 无纺布规格:1.5米宽	m2	199.05			
2	031001006001	塑料管	1.：DN160UPVC透气管敷设	m	28.00			
3	031001006002	塑料管	1.：DN200波纹管	m	107.25			
4	010507006001	检水池	1. 混凝土强度等级:C30 2. 井盖规格、材质:1.7m*1.2m硅塑盖板 3. 井尺寸:1.5米*1米*2.8米	座	1.00			
5	010507006002	中转井	1. 混凝土强度等级:C30 2. 盖板材质、规格:直径1.1米圆形硅塑盖板，内配人工钢格栅（做法见图纸设计） 3. 井盖、井圈材质及规格:C30砼井圈 4. 井尺寸:内径0.9米，高度2.6米预制砼中转井	座	1.00			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1.：1：2.5防水砂浆抹灰15厚 2. 部位:检水池、中转井内外侧	m2	61.28			
7	011204003001	块料墙面	1.：检水池内外局部贴瓷砖（见图纸设计）	m2	30.22			
8	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填透气性土壤； 2.：泥炭土和沙壤土按照1：1的比例混合；	m3	102.57			
9	01B001	黑子光化器	1.：布水管内安装； 2.：国外进口原光化剂纯度6n级；	个	20.00			
10	01B002	高活性微生物制剂、生物酶制剂		kg	45.11			
11	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土； 2. 挖土方式:机械开挖并自卸车外运； 3. 弃土运距:自行考虑；	m3	141.20			
12	010103001002	回填方		m3	22.37			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-下刘家村

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	010404001001	垫层	1. :C15素砼垫层 2. 部位:围栏基础、中 转井、检水池	m3	1.20			
14	010401001001	砖基础	1. :M5.0水泥砂浆砌砖 灰砂砖基础 2. 部位:围栏基础	m3	11.08			
15	011201001002	墙面一般抹灰	1. :1：2.5水泥砂浆抹 灰15厚 2. 部位:围栏基础	m2	97.32			
16	011503003001	塑料栏杆	1. :PVC塑钢围栏,高度1 米;	m	41.60			
17	050101009001	种植土回填	1. :黏土和炉渣按照1: 1的比例混合;	m3	18.00			
18	050102002001	栽植灌木	1. :小叶黄杨球,0.3米 高 2. 养护期:2个月	株	23.00			
19	050102009001	栽植	1. 单位面积株数:15株/ 平方 2. :黑麦草和芦苇混种 3. 养护期:2个月	m2	58.50			
		合计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-下刘家村

第3页 共5页

序号	编号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费				
2	011707004001	二次搬运费				
3	011707005001	冬雨季施工增加费				
4	011707007001	已完工程及设备保护费				
		合计				



单价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-下刘家村

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011705001001	挖掘机进出场		台次	1.00			
		合 计						

规费、税金项目清单与计价表

项目名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-下刘家村

第5页 共5页

序号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.2	环境保护费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.3	文明施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.4	临时设施费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.2	社会保险费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.5	建设项目工伤保险	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.6	优质优价费用	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.3	住房公积金	人工费		
2	增值税	分部分项+措施项目+其他项目+规费-不取税金项目(D2+D3)		
	合 计			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-小董家村

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010201002001	铺设土工合成材料	1. :清理平整基层; 2. :铺设及锚固无纺布, 包括挖填锚固沟; 3. 无纺布规格:1.5米宽	m2	215.25			
2	031001006001	塑料管	1. :DN160UPVC透气管敷设	m	28.00			
3	031001006002	塑料管	1. :DN200波纹管对角打孔DN70	m	124.25			
4	010507006001	检水池	1. 混凝土强度等级:C30 2. 井盖规格、材质:1.7m*1.2m硅塑盖板 3. 井尺寸:1.5米*1米*2.8米	座	1.00			
5	010507006002	中转井	1. 混凝土强度等级:C30 2. 盖板材质、规格:直径1.1米圆形硅塑盖板, 内配人工钢格栅（做法见图纸设计） 3. 井盖、井圈材质及规格:C30砼井圈 4. 井尺寸:内径0.9米, 高度2.6米预制砼中转井	座	1.00			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. :1: 2.5防水砂浆抹灰15厚 2. 部位:检水池、中转井内外侧	m2	61.28			
7	011204003001	块料墙面	1. :检水池内外局部贴瓷砖（见图纸设计）	m2	30.22			
8	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填透气性土壤; 2. :泥炭土和沙壤土按照1: 1的比例混合;	m3	137.59			
9	01B001	黑子光化器	1. :布水管内安装; 2. :国外进口原光化剂纯度6n级;	个	20.00			
10	01B002	高活性微生物制剂、生物酶制剂		kg	45.90			
11	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土; 2. 挖土方式:机械开挖并自卸车外运; 3. 弃土运距:自行考虑;	m3	182.40			
12	010103001002	回填方		m3	24.81			

投标人: (盖章)

法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)

编制日期: 2024/9/25

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-小董家村

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	010404001001	垫层	1. :C15素砼垫层 2. 部位:围栏基础、中 转井、检水池	m3	1.31			
14	010401001001	砖基础	1. :M5.0水泥砂浆砌砖 灰砂砖基础 2. 部位:围栏基础	m3	12.14			
15	011201001002	墙面一般抹灰	1. :1: 2.5水泥砂浆抹 灰15厚 2. 部位:围栏基础	m2	107.65			
16	011503003001	塑料栏杆	1. :PVC塑钢围栏, 高度1 米;	m	45.60			
17	050101009001	种植土回填	1. :黏土和炉渣按照1: 1的比例混合;	m3	24.00			
18	050102002001	栽植灌木	1. :小叶黄杨球, 0.3米 高 2. 养护期:2个月	株	31.00			
19	050102009001	栽植	1. 单位面积株数:15株/ 平方 2. :黑麦草和芦苇混种 3. 养护期:2个月	m2	73.50			
		合计						

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-小董家村

第3页 共5页

序号	编号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费				
2	011707004001	二次搬运费				
3	011707005001	冬雨季施工增加费				
4	011707007001	已完工程及设备保护费				
		合计				

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-小董家村

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011705001001	挖掘机进出场		台次	1.00			
		合 计						

## 规费、税金项目清单与计价表

项目名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-小董家村

第5页 共5页

序号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.2	环境保护费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.3	文明施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.4	临时设施费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.2	社会保险费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.5	建设项目工伤保险	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.6	优质优价费用	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.3	住房公积金	人工费		
2	增值税	分部分项+措施项目+其他项目+规费-不取税金项目(D2+D3)		
	合 计			



分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-张炳堡村

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010201002001	铺设土工合成材料	1. :清理平整基层; 2. :铺设及锚固无纺布, 包括挖填锚固沟; 3. 无纺布规格:1. 5米宽	m2	320.46			
2	031001006001	塑料管	1. :DN160UPVC透气管敷设	m	28.00			
3	031001006002	塑料管	1. :DN200波纹管对角打孔DN70	m	127.28			
4	010507006001	检水池	1. 混凝土强度等级:C30 2. 井盖规格、材质:1. 7m*1. 2m硅塑盖板 3. 井尺寸:1. 5米*1米*2. 8米	座	1.00			
5	010507006002	中转井	1. 混凝土强度等级:C30 2. 盖板材质、规格:直径1. 1米圆形硅塑盖板, 内配人工钢格栅 (做法见图纸设计) 3. 井盖、井圈材质及规格:C30砼井圈 4. 井尺寸:内径0. 9米, 高度2. 6米预制砼中转井	座	1.00			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. :1: 2. 5防水砂浆抹灰15厚 2. 部位:检水池、中转井内外侧	m2	61.28			
7	011204003001	块料墙面	1. :检水池内外局部贴瓷砖 (见图纸设计)	m2	30.22			
8	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填透气性土壤; 2. :泥炭土和沙壤土按照1: 1的比例混合;	m3	154.92			
9	01B001	黑子光化器	1. :布水管内安装; 2. :国外进口原光化剂纯度6n级;	个	20.00			
10	01B002	高活性微生物制剂、生物酶制剂		kg	45.94			
11	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土; 2. 挖土方式:机械开挖并自卸车外运; 3. 弃土运距:自行考虑;	m3	202.79			
12	010103001002	回填方		m3	25.62			

投标人: (盖章)  
法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)

编制日期: 2024/9/25

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-张炳堡村

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	010404001001	垫层	1. :C15素砼垫层 2. 部位:围栏基础、中 转井、检水池	m3	1.35			
14	010401001001	砖基础	1. :M5.0水泥砂浆砌砖 灰砂砖基础 2. 部位:围栏基础	m3	12.50			
15	011201001002	墙面一般抹灰	1. :1: 2.5水泥砂浆抹 灰15厚 2. 部位:围栏基础	m2	115.42			
16	011503003001	塑料栏杆	1. :PVC塑钢围栏, 高度1 米;	m	46.92			
17	050101009001	种植土回填	1. :黏土和炉渣按照1: 1的比例混合;	m3	22.97			
18	050102002001	栽植灌木	1. :小叶黄杨球, 0.3米 高 2. 养护期:2个月	株	31.00			
19	050102009001	栽植	1. 单位面积株数:15株/ 平方 2. :黑麦草和芦苇混种 3. 养护期:2个月	m2	83.40			
		合计						

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-张炳堡村

第3页 共5页

序号	编号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费				
2	011707004001	二次搬运费				
3	011707005001	冬雨季施工增加费				
4	011707007001	已完工程及设备保护费				
		合计				

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-张炳堡村

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011705001001	挖掘机进出场		台次	1.00			
		合 计						

## 规费、税金项目清单与计价表

项目名称：招远市农村生活污水资源化提升改造项目-张炳堡村

第5页 共5页

序号	项目名称	计费基础	费率(%)	金额
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.2	环境保护费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.3	文明施工费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.1.4	临时设施费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.2	社会保险费	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.5	建设项目工伤保险	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.6	优质优价费用	分部分项+措施项目+其他项目-不取规费项目(D1+D3)-疫情防控措施费		
1.3	住房公积金	人工费		
2	增值税	分部分项+措施项目+其他项目+规费-不取税金项目(D2+D3)		
	合 计			