

附件 2A 包采购需求的服务范围、服务要求、服务标准（有）

（一）交通信号灯维护标准

1、巡查内容：

- （1）路口信号灯是否运转正常，灯具有无故障。
- （2）灯具是否歪斜，帽檐、装饰边有无松动损坏。
- （3）灯具接线盒盖是否损坏。
- （4）灯具有无被树木等遮挡。
- （5）灯杆是否歪斜，路口有无废弃信号灯杆、基础。
- （6）灯杆检查孔盖板是否齐全、有无线缆外露及漏电隐患。
- （7）灯杆上有无私自悬挂物或标识。
- （8）电源箱内电表是否连接规范、稳固，是否有未经许可连接信号设备电源情况。
- （9）架空电缆有无老化裸露现象。
- （10）信号灯电缆井是否稳固，有无塌陷、井圈外露、井盖破损、丢失现象等安全隐患。
- （11）信号灯管线、电缆有无外露或道路施工损坏。
- （12）所属设施上是否有小广告、涂鸦、标语等污迹。
- （13）信号灯路口是否存在设置不合理或安全隐患。

2、维护要求：

- （1）保证信号灯等相关设施干净、整齐、醒目、有效、部件齐全。
- （2）根据情况，不定期对信号灯设备进行全面清洁工作，保证信号灯设备的整洁、美观。遇有重大节日和雨雪天气等特殊情况下应按要求及时进行保洁。
- （3）在巡视过程中，要核对路口信号灯设施情况，发现有变动的及时做好记录，同时上报交通秩序管理大队更新数据库资料。
- （4）日常巡视时，发现信号灯故障及隐患时，及时维修。
- （5）发现电缆井盖丢失的，及时修补。

（二）交通标志维护标准

1、巡查工作内容：

- （1）检查交通标志方向正确、清晰醒目、整洁完好，无缺损。
- （2）标志杆件有无倾倒、歪斜，基础有无脱落、松垮或其它安全隐患。
- （3）交通标志高度、设置点位是否合理。
- （4）检查交通标志是否被遮挡。
- （5）注意发现交通标志设置错误或与其它交通设施相冲突的地方。

2、维护要求：

- （1）标志牌面横平竖直，牌面平整、干净、牢固、无破损。
- （2）标志内容清晰，技术标准符合国标要求。
- （3）随车携带少量常用国标牌、杆件，对缺损、歪斜的交通标志进行修复或更换。

(4) 对无法修复更换的，根据实际情况分别予以先期拆除、妥善处置并及时上报交通秩序管理大队。

(5) 按时完成交通秩序管理大队安排的标志拆除、增设等临时性任务。

(三) 交通隔离护栏维护标准

1、巡查内容：

(1) 检查中心护栏、机非隔离护栏、行人护栏、人行横道立柱、安全岛等其他隔离设施是否齐全，无缺损、歪斜。

(2) 检查护栏片、底座、紧固件是否存在丢失现象，否存在腐蚀生锈的现象。

(3) 检查护栏各构件是否存在因人为破坏或交通事故造成的解体、断裂、扭曲、残缺等损坏现象。

(4) 隔离立柱、防撞桶等设置齐全，位置准确，符合交通管理措施需求，外观保持整洁完好，不构成新的交通障碍或安全威胁。

2、维护要求：

(1) 保证护栏直线段与道路中心线平行，弯路和路口要符合行车轨迹，护栏倾斜不得超过设置标准的±5%，横向位移不得超过 10cm。

(2) 护栏不能有明显的漆皮脱落、开焊、弯曲、不平等现象。

(3) 设置防撞设施、提示标识，防撞立柱、反光条等安装牢固、齐全、无破损。

(4) 护栏无悬挂、张贴广告等。

(5) 保持护栏整洁。护栏需要清洗要及时请示交警支队设施工程科，经交警支队设施工程科同意后方可进行清洗。

(四) 维护项目具体清单及单价预算

项目分类	项目明细		单位	工程量	单价预算（元）	备注
倒计时国标灯	400-3 全屏倒计时灯	Ø400 整体灯组	组	1	3300	
		Ø400 绿灯盘	块	1	700	
		Ø400 红灯盘	块	1	700	
		Ø400 倒计时黄灯盘	块	1	1000	
	400-3 多模倒计时灯	Ø400 整体灯组	组	1	3800	
		Ø400 绿灯盘	块	1	700	
		Ø400 红灯盘	块	1	700	
		Ø400 倒计时黄灯盘	块	1	1000	
	400-3 箭头倒计时灯	整体灯组	组	1	3200	
		Ø400 绿灯盘	块	1	700	
		Ø400 红灯盘	块	1	700	
		Ø400 倒计时黄灯盘	块	1	1000	
		聚碳酸酯面罩	块	1	255	
	300-2 人行横道倒计时灯	整体灯组	组	1	3200	
		Ø300 倒计时绿灯盘	块	1	870	
		Ø300 倒计时红灯盘	块	1	870	

铝镁合金文字提示人行一体灯	300 倒计时文字提示人行横道信号灯	铝镁合金单向整体灯组		套	1	11400	
		铝镁合金双向单灯整体灯组		套	1	16400	
		铝镁合金双向双灯整体灯组		套	1	20100	
		一体灯基础		个	1	673	
		Ø300 倒计时绿灯盘		块	1	810	
		Ø300 倒计时红灯盘		块	1	810	
		文字灯盘		块	1	560	
信号灯附属设施	信号灯遮阳罩		个	1	200		
	485 转换器		套	1	1080		
	倒计时控制板		块	1	800		
	信号灯控制板		块	1	220		
	待转屏控制板		块	1	870		
	人行过街按钮		套	1	550		
	智能触摸按钮（AN-ZAY）		套	1	1050		
	电源适配器		块	1	430		
检修信号灯（未更换零部件情况）	更换保险		次	1	120		
	灯壳喷漆		组	1	120		
	装饰边整修		组	1	120		
	整修信号灯		组	1	120		
	拆除信号灯		组	1	120		
信号灯清洗	人行灯组清洗		组	1	50		
	立柱灯组清洗		组	1	80		
	悬臂灯组清洗		组	1	120		
地下管线土建	地下管线	开挖 0.4m*0.7m 回填砂（含 2 根 PE50）不含恢复	面包砖	米	1	160	含破碎面层、开挖、回填土、敷管线、垃圾外运等内容
			大理石	米	1	160	
			绿地	米	1	144	按移栽模纹费用+人工挖普通土、敷管线、垃圾外运等内容
		开挖 0.6m*0.9m 回填混凝土（含 6 根 PE50）不含恢复	水泥道路	米	1	365	含破碎面层、开挖、回填砂、敷管线、垃圾外运等内容
			沥青道路	米	1	365	
		沥青道路临时开挖（含一根 PE50）含混凝土恢复		米	1	140	
		顶管（含 6 根 PE50）	城市道路	米	1	240	
			岩石	米	1	1200	岩石等级综合考虑
		管道井（1*1.5）	整体井	座	1	1150	
			普通	套	1	420	

			井盖				
			水泥加重井盖	套	1	530	
			铸铁加重井盖	套	1	1250	
			不锈钢井盖	套	1	1500	
			管道井清淤	座	1	120	人工清淤
		小接线手井	整体井	座	1	720	
			井盖	套	1	530	
		线路井盖整修		次	1	60	
		Ø50PE 管		米	1	27	含安装费
		沥青路面破路恢复		平方	1	500	按主次干路沥青路面恢复
		水泥路面破路恢复		平米	1	450	
		恢复 60mm 理石路板		平米	1	310	养管标准：理石板 60mm 左右，厚度不同收费不调整。
		恢复彩色方砖		平米	1	215	
		恢复路板		平米	1	200	
中央护栏	水泥基座异型钢护栏	3000mm*700mm 更换整片	小于 3 片	片	1	600	
			大于等于 3 片	片	1	500	
		人行横道立柱（114 防撞立柱）		根	1	280	
		护栏立柱		根	1	200	
		护栏立柱顶帽		个	1	30	
		机非护栏高分子基座		个	1	150	
		水泥基座护栏拆移		米	1	60	
		996mm*450mm*300mm 水泥基座（小于 3 个）		个	1	200	包含拆旧
		996mm*450mm*300mm 基座（大于等于 3 个）		个	1	170	包含拆旧
	铝合金中央护栏	2920mm*695mm 更换整片（小于 3 片）		片	1	1350	
		2920mm*695mm 更换整片（大于等于 3 片）		片	1	1250	

		护栏立柱		根	1	220	
		立柱柱帽		个	1	40	
		护栏连接件		个	1	60	
		护栏光标		个	1	20	
	铝合金创意护栏	2910mm*750mm 创意护栏片	小于 3 片	片	1	2000	含关联护栏的整修
			大于等于 3 片	片	1	1800	含关联护栏的整修
		创意护栏立柱		根	1	250	
		996mm*450mm*300mm 铝合金基座	小于 3 个	个	1	480	
			大于等于 3 个	个	1	460	
	莲花护栏	3100mm*750mm 铝合金莲花护栏片	小于 3 片	片	1	2800	
			大于等于 3 片	片	1	2500	
		铝合金莲花护栏立柱		根	1	480	
		500mm*500mm*170mm 钢制基座		个	1	380	
		铸铝柱帽		个	1	120	
		3200mm*750mm 喷塑莲花护栏片		片	1	1800	
		喷塑莲花护栏立柱		根	1	370	
		500mm*500mm*190mm 铸铝复合基座	小于 3 个	个	1	950	
			大于等于 3 个	个	1	850	
		500mm*500mm*190mm 铸铝基座	小于 3 个	个	1	1800	
			大于等于 3 个	个	1	1620	
	水泥基座铁艺护栏	更换护栏片		片	1	950	
	波形钢板护栏	更换护栏片		片	1	1050	
		立柱		根	1	260	
	旋转护栏	EVA 高分子旋转桶	小于 3 个	个	1	1000	包含 48 米横梁拆装费用
			大于等于 3 个	个	1	900	
		护栏立柱		根	1	300	

		护栏端头	个	1	150	
		旋转桶反光条	条	1	15	
	整修护栏	护栏整修（水泥基座移位）	个	1	60	
		护栏整修（护栏立柱脱落）	根	1	60	
		护栏整修（护栏片脱落等）	片	1	60	
	新泽西护栏（混凝土防撞墩）	2 米新泽西护栏（小于 3 个）	个	1	1000	包含拆旧、刷标线漆、叉车等
		2 米新泽西护栏（大于等于 3 个）	个	1	900	包含拆旧、刷标线漆、叉车等
		整修新泽西护栏	个	1	260	
	护栏清洗	护栏清洗（含立柱等附属设施）	米	1	0.8	
人行隔离护栏	不锈钢人行护栏	护栏整体	套	1	1150	
		1880mm*745mm 护栏片	片	1	600	
		Ø76*1880mm 横梁	根	1	260	
		1200mm*120mm 立柱	根	1	250	
		基础	个	1	180	包含与立柱的焊接，拆旧等
		立柱顶球	个	1	60	
		维修护栏片	片	1	300	
		维修横梁	根	1	200	
		维修立柱	根	1	160	
		立柱粉刷油漆	根	1	20	喷涂氟碳漆
	铝合金人行护栏	1200mm*120mm 立柱	根	1	400	
		2880mm*745mm 护栏片	片	1	900	
		Ø76*2880mm 横梁	根	1	400	
		基础	个	1	120	包含了基础预埋件和护栏焊接
		维修护栏片	片	1	300	
		维修横梁	根	1	200	
		维修立柱	根	1	160	
		大于等于 30 片	米	1	500	
	清洗人行隔离护栏		米	1	5	
单立柱标志	单立柱标志	标志牌（3003 型铝板，厚度 2mm，高强级反光膜）	平方米	1	780	
		标志牌（3003 型铝板，厚度 2mm，荧光黄绿Ⅳ级反光膜）	平方米	1	800	
		标志改面（高强级反光膜）	平方米	1	420	
		标志改面（荧光黄绿Ⅳ级反光膜）	平方米	1	440	
		Ø114*3m 喷塑标志杆	支	1	650	立杆+1.5m 高贴膜+预埋件（不含地脚螺栓）
		Ø114*3.5m 喷塑标志杆	支	1	700	壁厚全部按 4mm 厚

		Ø114*4m 喷塑标志杆	支	1	780		
		Ø114*4.5m 喷塑标志杆	支	1	830		
		Ø114*5.3m 喷塑标志杆	支	1	910		
		Ø76*3m 喷塑标志杆	支	1	450	按 2.5mm 厚壁厚 计入	
		Ø89*3m 喷塑标志杆	支	1	465	按 2.5mm 厚壁厚 计入	
		直埋基础	个	1	210		
		基础尺寸 600*600*800mm 含预 埋螺栓	个	1	300	基础尺寸 600*600*800mm 含预埋螺栓	
		维修基础	个	1	125	仅用于单独维 修基础	
		单立柱标志杆喷塑	根	1	310	喷氟碳漆，含拆 安标志牌	
		清洗单立柱标志牌	面	1	80		
		拆除单立柱标志杆	根	1	125		
		安装单立柱标志杆	根	1	125	利用旧杆	
		维修单立柱标志杆	根	1	125	维修范围含基 础	
		拆除单立柱标志牌	面	1	125		
		安装单立柱标志牌	面	1	125		
		整修标志（牌面倾斜、脱落等）	处	1	70		
		标志牌活动支架	套	1	200		
		太阳能发光标志	套	1	1700		
悬臂标 志 （悬臂 灯杆）	悬臂 标志 （悬 臂灯 杆）	标志牌（3003 型铝板，厚度 2.5mm，高强级反光膜）	平 米	1	780		
		标志牌（3003 型铝板，厚度 2.5mm，荧光黄绿Ⅳ级反光膜）	平 米	1	800		
		标志改面（高强级反光膜）	平 米	1	420		
		标志改面（荧光黄绿Ⅳ级反光 膜）	平 米	1	440		
		3m*5m 指路标志（3003 型铝板， 厚度 2.5mm，高强级反光膜）	面	1	12000		
		3m*5m 背面美化（3003 型铝板， 厚度 2.5mm，高强级反光膜）	面	1	12000		
		标志整修（被超高车辆刮碰等）	处	1	245		
		悬臂标志杆喷塑	套	1	2500	喷氟碳漆，含拆 安标志牌	
		八棱锥双横臂 8.8*8m 指路标志 杆	套	1	18400	含基础	
		八棱锥双横臂 8.8*8m 指路标志 立杆	支	1	7200		
		八棱锥双横臂 8.8*8m 指路标志 杆基础	个	1	7700		
		6.8m*9m	喷塑杆	套	1	9500	含拆旧杆
			6.8m 喷塑立	支	1	5500	

			杆				
			9m 横臂杆	支	1	4000	
			基础	个	1	5700	C30 砼 1300*1700*240 0mm
		6. 8m*13m	喷塑杆	套	1	11000	
			6. 8m 喷塑立杆	支	1	6000	
			13m 横臂杆	支	1	5000	
			基础	个	1	7100	
		6. 8m*15m	喷塑杆	套	1	12500	
			6. 8m 喷塑立杆	支	1	6600	
			15m 横臂杆	支	1	5900	
			基础	个	1	7700	
		指路标志 8m 横臂杆更换		支	1	4000	含主材
		维修 3m*5m 指路标志、美化标志		面	1	1400	含返厂维修费
		拆除 3m*5m 指路标志、美化标志		面	1	1200	
		拆除悬臂标志牌		面	1	300	
		安装悬臂标志牌		面	1	300	
		拆除悬臂标志杆		支	1	1300	仅用于单独拆除
单点信号机	单点触摸信号机	整机		台	1	3360	
		控制板		块	1	1000	
		触摸按钮		个	1	600	
电子器件	20A 电表（电子式）			块	1	150	
	10A 空气开关			个	1	80	
	电表箱移位			次	1	850	
	太阳能电池板			平方	1	650	
	不锈钢挂杆机箱			个	1	990	
悬臂灯杆	拆除悬臂灯杆（含灯组、立杆、横臂）			套	1	1100	
	悬臂灯杆喷塑			支	1	2500	喷氟碳漆，含拆安标志牌
	进线口盖板			个	1	150	
单立柱灯杆		Ø114*3. 3m	立杆杆顶装饰帽	个	1	145	PC 压铸装饰帽 30cm 材料费+整修标志杆
	单立柱灯杆喷塑			根	1	270	3. 3/5. 3m 立柱 喷氟碳漆
	不锈钢单立柱灯杆除锈			根	1	150	
	铝合金单立柱灯杆	Ø118*3. 3m	铝合金杆	根	1	1080	含拆除安装附属设施
			基础	个	1	600	800*800*1000
		Ø118*5. 3m	铝合金杆	根	1	1460	含拆除安装附属设施
			基础	个	1	700	800*800*1200

	拆除单立柱灯杆		根	1	125	
	维修单立柱灯杆		根	1	125	
电源线 网线	电缆	KVV4*1 平方	米	1	9	含拆除
		KVV5*1 平方	米	1	11	含拆除
		KVV9*1 平方	米	1	18	含拆除
		YJV2*6 平方	米	1	20	含拆除
		YJV2*10 平方	米	1	28	含拆除
		YJV2*16 平方	米	1	38	含拆除
		KVV14*1 平方	米	1	26	含拆除
	网线	室外防水超五类网线	米	1	4.5	含拆除
防撞桶	防撞桶	∅ 580×825PE 塑料防撞桶	个	1	220	含新桶填砂
		清洗防撞桶	个	1	60	
		移位整修	次	1	60	
		粘贴高强级红白反光膜	平方米	1	230	
主动发 光标志 及 LED 屏	800mm*1500mmLED 可变分道标志		套	1	3900	
	1000mm*1500mmLED 可变分道标志		套	1	4350	
	主动发光标志		平方米	1	1600	
	太阳能爆闪灯（8 闪）		套	1	715	
	左转、直行诱导屏（400mm*2000mm 双基色）		套	1	7480	含控制软件、发送卡、框架、背板等
	全彩 LED 显示屏		平方米	1	11350	含控制软件、发送卡、框架、背板、支架等
	检修诱导屏、显示屏		个	1	300	
安全立 柱	塑料反光警示柱		根	1	52	
	清洗塑料反光警示柱		根	1	5	
	∅114*1200*3mm 防撞立柱		根	1	225	含拆旧柱
	∅165*1200*3mm 防撞立柱		根	1	432	含拆旧柱，外露 0.8m，埋深 0.4m
	拆除防撞立柱		根	1	90	仅用于单独拆除
	整修防撞立柱		根	1	90	
其他设 施	∅0.8m 广角镜（不含杆）		面	1	360	
	∅1m 广角镜（不含杆）		面	1	400	
	超高压橡胶减速带		米	1	150	
移动信 号灯	300-2 锂电	整体灯组	组	1	11500	
		∅300 倒计时绿灯盘	块	1	675	
		∅300 倒计时红灯盘	块	1	675	
		三元锂电池 11.1V200AH；尺寸：30*28*14 长宽高	块	1	4850	
		灯头壳	个	1	260	
		灯体	个	1	1040	
		万向轮	个	1	120	
		充电器	台	1	520	
		控制板	块	1	780	

	铅酸 储电 池	100AH/12V 储电池	块	1	650	
		绿灯盘	块	1	675	
		红灯盘	块	1	675	
		充电板	块	1	180	
机柜及 电源箱	机柜整修		次	1	365	
	机柜喷涂		次	1	450	
	650mm*450mm*1150mm 电源箱		个	1	3100	
	600mm*800mm 电源箱基础		个	1	1000	
交通标 线	热熔（单个项目小于 500 平米）		平 米	1	50	
	热熔（单个项目大于等于 500 平米）		平 米	1	45	
	冷涂（单个项目小于 500 平米）		平 米	1	10	
	冷涂（单个项目大于等于 500 平米）		平 米	1	9.4	
	清除标线（水除线）		平 米	1	28	
	机械打磨除线		平 米	1	28	
	厚度 1.5mm 模拟立体减速标识		平 米	1	300	
	厚度 1.5mm 三色拼接预成型标线贴		平 米	1	300	
	厚度 1.5mm 三色镶嵌预成型标线贴		平 米	1	300	
	震荡标线		平 米	1	77.69	
	彩色陶瓷防滑颗粒		平 米	1	90.00	
临时交 通管制 及其他 突发事件应急 交通设施 的租用 设置	移动信号灯		次	1	300	
	塑料反光路锥		个 次	1	1	
	移动式隔离栏		米 次	1	7	
	可移动标志		块 次	1	100	
智能过 街音响 提示装 置（盲 人）	小于 3 套		套	1	2300	
	大于 3 套		套	1	2000	
	维修		套	1	90	
维修旋 转护栏	拆移旋转护栏		米	1	180	
移动式 隔离护 栏	维修		根	1	20	
	更换		根	1	80	

注：投标人须在上表基础上报出统一折扣。维保过程中所使用的产品（材料）须与原有设备相匹配，以确保设备运行的稳定性与兼容性。

（五）《维护主要设备设施技术要求》详见第六部分。

（六）维护服务要求

1、维保范围为莱山区、高新区所辖区域的城市道路交通设施维护。

2、服务承诺：建立 24 小时接警值班制度，全天接受交通秩序管理大队、交管大队设施维护警情调度；中标人对辖区内交通信号灯、标志、护栏等设施的检查、维护，应做到主次干道至少每 24 小时巡视一次，支路等其他道路至少每 48 小时巡视一次，巡视过程中要及时发现各类故障、隐患并及时处置，同时做好各项检查维护工作的记录，掌握各类设施的运行状况。**投标人须在投标文件中提供针对上述内容承诺函加盖公章的彩色扫描件，承诺函格式自拟。未提供或提供不符合要求的将视为无效投标。**

3、服务内容不得变更。招标文件中的服务要求均为最基本要求，投标人可提供优于以上服务内容技术服务，同时填写偏离表。

4、交通设施的维护包含但不仅限于招标文件中内容，其它未提及的设施维修均应满足国家标准及相应的行业标准，结算价格以审计定案为准。

5、为确保交通信号灯、标志、护栏、标线等各类道路交通设施设置科学、齐全完好、功能有效，中标人必须主动采取措施消除交通设施故障，避免因交通设施故障等问题引发不良后果，最高效率的进行维护，最大程度的保障道路公共安全。

6、因遇紧急或其它特殊（如工程量较大、技术要求高、需要大量人力、物力投入、进度不一致等）施工任务，招标人可根据实际需要调整中标人施工区域。

7、中标人完成项目中的设施的质保期应与新建项目同类设施的质保期一致。

8、投标人须具有高空作业车、护栏清洗车、吊车等必须的维护机械，投标文件中须提供机械作业人员相应证书证明材料。

9、中标人每月必须向招标人提供每次维修前设施损坏情况及维修后设施正常情况照片（电子版），否则招标人对本月维修费用不予支付。

10、维修过程中拆除的设施由中标人先期妥善保管并制作台账资料，后由招标人集中统一处置。

11、本项目严禁动火作业，因中标人违规动火而造成的人身安全及财产损失，由中标人负责；因中标人未及时发现设施损坏，未及时维修而造成的人身安全及财产损失，由中标人负责；施工期间，安全防护处置不当造成人身安全及财产损失，由中标人负责。

12、招标人将委托第三方机构对项目的进度、质量等进行监督检验，含交通事故导致的设施维护的质量检验。

13、在施工过程中，由于管理不到位或服务质量不达标被扣分连续超过 3 次的（含 3 次），按合同总额的 5%向甲方支付违约金，连续超过 5 次的（含 5 次）按合同总额的 10%向甲方支付违约金，中标人同时应无偿承担、维护达到规定质

量标准的责任。

14、出现下列情况之一时，招标人将解除合同，重新组织招标、另行确定中标人：

- (1) 中标人存在重大过失的；
- (2) 中标人不服从招标人正常监督管理的；
- (3) 中标人月度考核评分累计出现三次低于 80 分情况的。

15、中标人所提供的服务、产品应不存在任何权利上的瑕疵，保证招标人使用服务或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉，其产品的销售和使用不侵犯第三人合法权益。任何第三方如果提出侵权指控，中标人需与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

16、中标人需指定项目负责人全过程参与项目的交流、汇报等工作；投入本项目人员须具有良好的职业道德及较强的工作责任感和敬业精神。

17、中标人投入本项目工作人员须为单位在职人员（合同签订前向招标人提供投入工作人员缴纳社保证明材料），不得随意更换，如特殊原因需更换人员的，须书面征得招标人同意，且更换人员的资历和工作经验不得低于原工作人员后，方可变更；否则招标人将单方面解除本项目合同，由此造成的损失及法律责任均由中标人承担。

18、中标人须建立严格的保密制度，加强对工作人员的保密管理及保密知识教育；中标人须承担本项目有关的资料及数据成果的保密责任，其中涉及国家秘密的内容，均要求按照《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关法律法规执行。中标人对所有系统资料和数据具有保密的责任和义务，不允许向第三方透露，不得泄露与本项目有关的以及项目实施过程中涉及的任何信息，因中标人泄密引起的一切后果及法律责任，由中标人自行承担。

19、中标人需提供 7*24 小时技术服务支持，包括但不限于提供远程支援、电话咨询和现场技术处理等服务。对招标人所反映的问题立即做出响应，4 小时之内解决。

附件 3 《中小企业声明函》

（一）中小企业声明函

（A包）

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本单位参加烟台市公安局的2026年交通设施维护、新建、设计、监理项目（A、B包第二次）A包采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。即，相关企业具体情况如下：

2026年交通设施维护、新建、设计、监理项目（A、B包第二次），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为烟台市公交集团安达交通设施服务有限公司（企业名称），从业人员71人，营业收入为2535万元，资产总额为11791万元，属于小型企业。

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本单位对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人单位名称（公章）：烟台市公交集团安达交通设施服务有限公司

日期：2026年7月28日



附件 7：未中标单位的未中标原因（有）

江苏永诚交通集团有限公司、山东汇适智能科技有限公司总得分低于中标单位。

附件 8、政府采购劳务报酬支付表（有）

山东省政府采购评审劳务报酬支付表

填表时间：2026 年 7 月 29 日

项目编号	SDGP370600000202602000607	项目名称	2026 年交通设施维护、新建、设计、监理项目（A、B 包 第二次）		分包数量	2			
采购人	烟台市公安局		采购代理机构	海逸恒安项目管理有限公司					
预算金额（元）	A 包：2434000.00 B 包：1685276.00		中标金额（元）	A 包：2434000.00元 B 包：1685276.00元	评审地点	烟台市公共资源交易中心（烟台市莱山区银海路 46 号裙楼西门进）			
评审时间	2026 年 7 月 29 日 9:00—2026 年 7 月 29 日 17:00								
评审专家姓名及身份证号	开户银行及账号	评审劳务报酬（元）	误工补偿（元）	住宿费（元）	城市间交通费（元）	扣减（元）	支付金额	评审专家确认签字	备注
冯志利		400	✓	✓	扣减	✓	400元	冯志利	
王瑞明		400	✓	✓	扣减	✓	400元	王瑞明	
胡振东		400	✓	✓	扣减	✓	400元	胡振东	
合计		1200	✓	✓	扣减	✓	1200元		
采购人代表：	采购代理机构项目负责人		采购代理机构（加盖公章）		（10）		3704207685556		

附件 9 代理服务收费标准及金额（有）

标准：本项目的中标服务费根据各包采购预算金额进行计算，参照原国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980 号文）相关规定进行计取；各包中标人须在中标公告发出之日起 3 个工作日内向海逸恒安项目管理有限公司分别缴纳。

金额：26472.00 元。